

UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA
ALEKSOTO G. 10-2, KAUNAS
Direktorius Šarūnas Kiaunė
kiaunes@yahoo.com
8 687 50200

2026-06

OBJEKTAS:	PĖSČIŲJŲ TAKO (KELIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS STATINIŲ) PALEI ZARASAIČIO IR ZARASO EŽERŲ BEI LAUKESOS UPĖS ZARASUOSE STATYBOS PROJEKTAS
STATYBOS VIETA:	ZARASO, ZARASAIČIO EŽERŲ PAKRANTĖ, ZARASŲ MIESTAS
BYLA:	2026-06-PP
STADIJA:	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
KATEGORIJA:	NEYPATINGIEJI, NESUDĖTINGIEJI STATINIAI
STATYTOJAS:	ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PROJEKTO VADOVAS:	ASTA KIAUNIENĖ NR. A774 
PROJEKTO DALIES VADOVAS:	ASTA KIAUNIENĖ NR. A774 

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastaba
1.	-	1	0	Antraštinis lapas	
2.	2026-06-PP.BSŽ	1	0	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
3.	2026-06-PP.BSR	7	0	Bendrieji statinio rodikliai	
4.	2026-06-PP.BAR	14	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastaba
1.	2026-06-PP.B-01	2	0	Situacijos schema M1:2000	
2.	2026-06-PP.B-02	1	0	Griovimo, ardymo darbų planas M1:2000	
3.	2026-06-PP.B-03	9	0	Sklypo planas M1:2000; M1:500	
4.	2026-06-PP.B-04	3	0	Pjūviai M1:50	
5.	2026-06-PP.B-05	7	0	Vizualizacijos	

0	2026-06			Viešinimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA			LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas, kiaunes@yahoo.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinių) palei Zarasaičio ir Zaraso ežerų bei Laukesos upės Zarasuose statybos projektas	
A 774	PV	Asta Kiaunienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS Dokumentų sudėties žiniaraštis	LAIDA
					0
KALBA LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Zarasų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO 2026-06-PP.BSŽ	LAPAS 1
					LAPŲ 1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Eil. Nr	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.1.	Takas T1 (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.1.1.	Statinio kategorija	F		I grupės nesudėtingas statinys
1.1.2.	Plotas	m ²	64,60	
1.1.3.	Ilgis	m	32,00	
1.1.4.	Tako plotis	m	2,00	
1.2.	Takas T2 (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.2.1.	Statinio kategorija	F		I grupės nesudėtingas statinys
1.2.2.	Plotas	m ²	87,50	
1.2.3.	Ilgis	m	43,50	
1.2.4.	Tako plotis	m	2,00	
1.3.	Takas T3 (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.3.1.	Statinio kategorija	F	-	I grupės nesudėtingas

0	2026-06			Projektiniams pasiūlymams	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas, kiaunes@yahoo.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinių) palei Zarasaičio ir Zaraso ežerų bei Laukesos upės Zarasuose statybos projektas	
A 744	PV	Asta Kiaunienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS Bendrieji statinių rodikliai	LAIDA
A 912	ARCH.	Šarūnas Kiaunė			0
KALBA LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Zarasų rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 2026-06-PP-BD.BSR	
				LAPAS	LAPŲ
				1	7

				statinys
1.3.2.	Plotas	m ²	232,20	
1.3.3.	Ilgis	m	116,00	
1.3.4.	Tako plotis	m	2,00	
1.4.	Takas T4 (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.4.1.	Statinio kategorija	F	-	I grupės nesudėtingas statinys
1.4.2.	Plotas	m ²	262,00	
1.4.3.	Ilgis	m	131,00	
1.4.4.	Tako plotis	m	2,00	
1.5.	Takas T5 (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.5.1.	Statinio kategorija	F	-	I grupės nesudėtingas statinys
1.5.2.	Plotas	m ²	240,20	
1.5.3.	Ilgis	m	120,10	
1.5.4.	Tako plotis	m	2,00	
1.6.	Takas T6 (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.6.1.	Statinio kategorija	F	-	I grupės nesudėtingas statinys
1.6.2.	Plotas	m ²	209,40	
1.6.3.	Ilgis	m	104,50	

1.6.4.	Tako plotis	m	2,00	
1.7.	Takas T7 (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.7.1.	Statinio kategorija	F	-	I grupės nesudėtingas statinys
1.7.2.	Plotas	m ²	88,60	
1.7.3.	Ilgis	m	44,30	
1.7.4.	Tako plotis	m	2,00	
1.8.	Takas T8 (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.8.1.	Statinio kategorija	F	-	I grupės nesudėtingas statinys
1.8.2.	Plotas	m ²	44,50	
1.8.3.	Ilgis	m	22,00	
1.8.4.	Tako plotis	m	2,00	
1.9.	Takas T9 (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.9.1.	Statinio kategorija	F	-	I grupės nesudėtingas statinys
1.9.2.	Plotas	m ²	183,30	
1.9.3.	Ilgis	m	91,50	
1.9.4.	Tako plotis	m	2,00	
1.10.	Takas T10 (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.10.1.	Statinio kategorija	F	-	I grupės

				nesudėtingas statinys
1.10.2.	Plotas	m ²	52,20	
1.10.3.	Ilgis	m	35,00	
1.10.4.	Tako plotis	m	1,50-3,00	
1.11.	Krantinė K1 (hidrotechninis / hidrotechninių statinių grupės statinys)			
1.11.1	Statinio kategorija	-	-	neypatingas statinys
1.11.2.	Plotas	m ²	180,00	
1.11.3.	Ilgis	m	90,00	
1.11.4.	Aukštis nuo krantinės viršaus iki vandens telkinio dugno	m	~2 ,00	
1.12	Aikštelė (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.12.1.	Statinio kategorija			II grupės nesudėtingas statinys
1.12.2.	Plotas	m ²	1090,87	
1.13	Laiptai LP1 (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.13.1.	Statinio kategorija	-	-	I grupės nesudėtingas statinys
1.13.1.	Plotas	m ²	11,50	

1.14	Laiptai LP2 (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.14.1.	Statinio kategorija	-		I grupės nesudėtingas statinys
1.14.2.	Plotas	m ²	8,50	
1.15	Atraminė sienelė AT1 (kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.15.1	Statinio kategorija	-		I grupės nesudėtingas statinys
1.15.2	Ilgis	m	14,00	
1.15.3	Aukštis	m	0.50	
1.16	Lieptas L1 (kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.16.1	Statinio kategorija			I grupės nesudėtingas statinys
1.16.2.	Plotas	m ²	290,00	
1.16.2.	K		62,64	
1.16.4.	Aukštis iki vandens telkinio paviršiaus	m	~0,6	
1.17	Lieptas L2 (kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.17.1	Statinio kategorija	-	-	I grupės nesudėtingas statinys
1.17.2.	Plotas	m ²	133,30	
1.17.3.	K		28,79	
1.17.4.	Aukštis iki vandens telkinio paviršiaus	m	~0,6	

1.18	Lieptas L3 (kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.18.1	Statinio kategorija	-	-	I grupės nesudėtingas statinys
1.18.2.	Plotas	m ²	11,30	
1.18.3.	K		2,44	
1.18.4.	Aukštis iki vandens telkinio paviršiaus	m	~0,6	
1.19	Lieptas L4 (kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.19.1	Statinio kategorija	-	-	I grupės nesudėtingas statinys
1.19.2.	Plotas	m ²	214,70	
1.19.3.	K		46,37	
1.19.4.	Aukštis iki vandens telkinio paviršiaus	m	~0,6	
1.20	Lieptas L5 (kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.20.1	Statinio kategorija	-	-	I grupės nesudėtingas statinys
1.20.2.	Plotas	m ²	123,40	
1.20.3.	K		26,65	
1.20.4.	Aukštis iki vandens telkinio paviršiaus	m	~0,6	
1.21	Lieptas L6 (kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.21.1	Statinio kategorija	-	-	I grupės nesudėtingas statinys

1.21.2.	Plotas	m ²	110,80	
1.21.3.	K		23,93	
1.21.4.	Aukštis iki vandens telkinio paviršiaus	m	~0,6	
1.22	Lieptas L7 (kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
1.22.1	Statinio kategorija	-	-	I grupės nesudėtingas statinys
1.22.2.	Plotas	m ²	178,80	
1.22.3.	K		38,62	
1.22.4.	Aukštis iki vandens telkinio paviršiaus	m	~0,6	

DOKUMENTO ŽYMUO 2025-06-PP-BD.BSŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	7	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

	2026-07			Viešinimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA			LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas, kiaunes@yahoo.com			Statinio projekto pavadinimas Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinių) palei Zarasaičio ir Zaraso ežerų bei Laukesos upės Zarasuose statybos projektas		
A 774	PV	Asta Kiaunienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas	A 912	
A 912	Arch.	Šarūnas Kiaunė			LAIDA	
KALBA LT	STATYTOJAS IR (AR) UŽSAKOVAS Zarasų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO 2026-06-PP.BAR		LAPAS 14
					LAPAS 1	LAPŲ 14

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai

- Zarasų rajono savivaldybės administracijos projektavimo darbų užduotis;
- Zarasų miesto teritorijos bendrasis planas;
- Žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrinėjimų dokumentai;
- Statinio kadastrinių matavimų dokumentai;
- Registrų centro žemės sklypų ir statinių išrašai;
- Galiojantys teisės aktai ir kiti pridedamieji dokumentai.

1.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

I-1240	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
I-891	Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
I-1120	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
I-2223	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
IX-628	Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
IX-1672	Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
IX-1768	Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas
A1-595	Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai
1116	Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“
XIII-2166	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
LST 1331:2015	Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija
LST 1360.1:1995	Automobilių kelių grunantai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas.
LST 1360.3:1995	Automobilių kelių grunantai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas.
LST 1360.4:1995	Automobilių kelių grunantai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas.
LST 1360.5:1995	Automobilių kelių grunantai. Bandymo metodai. Bandymas štapu.
LST 1360.6:1995	Automobilių kelių grunantai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
LST 1360.7:1995	Automobilių kelių grunantai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas.
LST EN 197-1	Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	2	14	0

LST EN 13282-1	Hidrauliniai kelių rišikliai. 1 dalis. Greitai kietėjantys hidrauliniai kelių rišikliai. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
LST EN 459-1	Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžtys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
LST EN 1008	Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti
D1-11/3-3	KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“
D1-100	STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“
D1-193	Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas
D1-249	STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. lauko inžineriniai tinklai
D1-309	STR 2.03.02:2005 "Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas"
D1-738	STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
D1-713	STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
D1-848	STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
D1-653	STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
D1-878	STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
D1-933	STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
D1-455	STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
422	STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
420	STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
D1-706	STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“
D1-674	Sodmenų kokybės reikalavimai
D1-132	STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“
D1-131	STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
LST 1516:2015	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
LST 1569:2012	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“
346	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje
A1-103/V-265	„Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai“
D1-193	Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės
D1-343	Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai
D1-87	Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas
85/233	Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	3	14	0

A1-331	Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai
A1-22/D1-34	Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai
95	Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai
64	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
217	Atliekų tvarkymo taisyklės
D1-637	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės
D1-367	Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės
V-87	T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės
501	Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai
1086	Kelių eismo taisyklės
V-294	PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos
V-111	ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
V-298	PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės
V-7	KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės
V-476	KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės
3-82	Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės
3-83	Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės
3-36	Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės
VE-16	TRA BITUMAS 23 Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas
V-110	TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas
V-52	TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikalinių kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas
V-390	TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas
V-194	ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės.
V-191	TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas
V-81	ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikalinių kelio ženklų įrengimo taisyklės
V-389	ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės
3-487	Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės
V-161	MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai
V-122	MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai
V-121	TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas
V-146	R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	4	14	0

V-70	TRA TRINKEĖS 14 Automobilių kelių trinkelų, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas
V-71	JT TRINKEĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo taisyklės
V-72	MN TRINKEĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai
622	Statinio statybos rūšys
D1-880	Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
3-263	Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas
D1-468	Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
LST EN 1990:2004	Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai
LST EN 1991-1-1:2004	Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos
LST EN 1997-1:2005/AC2009	Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės
LST EN 1992-1-1:2005	Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės
D1-901	“Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”
1-111	Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės
V-362	Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore
305/2011	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
517/2014	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
1253/2014	Europos Komisijos Reglamentas (ES)

Pastaba. Visoje projekto apimtyje nurodyti standartai, techninės specifikacijos ar techniniai liudijimai yra orientaciniai ir gali būti pakeisti kitu lygiaverčiu dokumentu, kuris atitinka reikalavimus ir yra pripažintas kompetentingų institucijų

1.3 Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai

Naudojamos programos:

- AutoCAD Civil 3D;
- Autodesk AEC collection;
- Microsoft Office.

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

Projekto tikslas pagerinti Zarasų rajono vandens telkinių pakrantės esančio kraštovaizdžio būklę, suprojektuoti pėsčiųjų taką palei Zarasaičio ir Zaraso ežerų pakrantes bei Laukesos upę, pritaikant pakrantes lankymui, sukurti patogią, harmoningą ir vientisą aplinką. Projektu numatyta suprojektuoti pėsčiųjų taką jungiantį esamą pėsčiųjų/ dviračių taką nuo „Apžvalgos rato“ iki už Dariaus ir Girėno gatvės įrengto pėsčiųjų tako. Taip pat įrengti lieptus, automobilių stovėjimo aikštelę, pritaikyti pakrantes baidarių išplaukimo vietose, įrengti poilsio zonas.

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	5	14	0

2.1 Statinio statybos vieta

Objektas yra Zarasų rajono savivaldybėje, nagrinėjama teritorija - Zarasų miesto dalis. Statiniai projektuojami žemės sklypuose, kurių unik Nr. 4400-2682-5272, 4400-6286-5021, 4400-0487-8715, 4400-2090-0978, 4400-4528-7806, 4400-4528-7198, 4400-5817-5356 ir valstybinėje žemėje.



Pav. 1

Objekto vieta

2.2 Duomenys apie statinius

Informacija pateikiama Bendruosiuose statinio rodikliuose žr. *P26-07-PP-BSR*.

2.3 Klimato sąlygos

Projektuojami statiniai yra Aukštaičių aukštumos rajone, Rytų Aukštaičių parajonyje. Vidutinė šilčiausio metų mėnesio – liepos – oro temperatūra šiame parajonyje siekia apie 17,0–17,5 °C, o vidutinė šalčiausio metų mėnesio – sausio – oro temperatūra svyruoja nuo –5,5 iki –4,5 °C. Per metus iškrenta apie 650–800 mm kritulių. Saulės spindėjimo trukmė yra apie 1700–1800 valandų per metus. Laikotarpis su pastovia sniego danga trunka apie 95–115 dienų. Objekto vietovėje klimatinėms sąlygoms reikšmingą įtaką daro kalvotas Aukštaičių aukštumos reljefas ir gausūs ežerai, kurie lemia didesnį oro drėgnumą,

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	6	14	0

dažnesnius rūkus, mažesnius paros temperatūros svyravimus bei ilgesnį sniego dangos išsilaikymą. Dėl reljefo ypatumų vietomis galimas paviršinio vandens kaupimasis žemumose ir lėtesnis jo nutekėjimas.

3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS

3.1 Sklypuose esantys statiniai

Nagrinėjamoje teritorijoje registruotų statinių nėra. Zaraso ežero pakrantėje prie įvažiavimo į miestą sovietmečiu buvo įrengta betoninė krantinė, betoninis takas, greta stovi mūrinis ūkinis pastatėlis, prie krantinės ant šlaito yra betoniniai laiptai į Bukonto g., dar vieni laiptai ant šlaito yra į Dariaus ir Girėno gatvę. Visų šių statinių būklė itin prasta – krantinės betonas sulūžinėjęs, vietomis įkritęs, betoninio/asfaltuoto tako likę tik fragmentai, dalis tako užžėlę, buvęs silikatinių plytų pastatėlis praktiškai sugriuvęs, betoniniai laiptai ištrupėję. Zarasaičio ežere įrengti 5 skirtingo ilgio ir formos lieptai ant polių.

3.2 Inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Nagrinėjamoje teritorijoje inžinerinių tinklų nėra.

3.3 Hidrogeologiniai duomenys

Vandens lygis. Zaraso ir Zarasaičio ežerai yra natūralūs ledyninės kilmės ežerai, kurių vandens lygis kinta daugiausia dėl sezoninių meteorologinių sąlygų – kritulių kiekio, sniego tirpsmo, garavimo intensyvumo ir požeminio vandens prietakos. Didžiausias vandens lygis paprastai fiksuojamas pavasarį (balandžio–gegužės mėn.), tirpstant sniegui ir padidėjus paviršiniam nuotėkiui. Mažiausias vandens lygis dažniausiai stebimas vasaros pabaigoje arba ankstyvą rudenį, kai vyrauja didesnis garavimas ir sumažėja kritulių kiekis. Ežero vandens lygio svyravimai paprastai nėra dideli ir dažniausiai siekia kelias dešimtis centimetrų.

Potvynių tikimybė. Zaraso ir zarasaičio ežerams reikšmingi potvyniai nėra būdingi. Dėl didelio ežerų ploto ir vandens tūrio sezoniniai vandens lygio pokyčiai amortizuojami, todėl staigūs vandens lygio pakilimai pasitaiko retai. Po intensyvių liūčių ar gausaus pavasarinio sniego tirpsmo gali būti laikinai užliejamos žemiausios pakrančių vietos, prieplaukos ar rekreacinės teritorijos, tačiau tokių reiškinių mastas paprastai nėra didelis ir nekelia reikšmingos potvynių rizikos aplinkinėms gyvenamosioms teritorijoms.

Ežerams būdingas stabilus hidrologinis režimas. Vandens lygio pokyčiai daugiausia susiję su natūraliais sezoniniais procesais, o ekstremalūs hidrologiniai reiškiniai yra reti. Dėl šių priežasčių šie ežerai nepriskiriamas prie vandens telkinių, kuriuose reguliariai susidaro pavojingi potvyniai.

3.4 Duomenys apie saugomas teritorijas ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektus

Objektas nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas.

3.5 Aplinkinis užstatymas

Projektuojamas pėsčiųjų takas projektuojamas palei Zaraso, Zarasaičio ežero pakrantes viena atkarpa prieina prie Laukesos upės. Palei ežerus suformuoti valstybei priklausantys žemės sklypai, patikėjimo teise valdomi Zarasų rajono savivaldybės administracijos, taip pat yra nesuformuotų sklypų, daug privačių sklypų, kurių ribos yra iki pat vandens ar net patenka į ežerą. Todėl projektuojamas naujas pėsčiųjų takas vingiuoja ir pakrante ir ežeru, aplenkdamas privačius sklypus.

3.6 Projekto atitiktis teritorijų planavimo dokumentams

Projektuojamas objektas pagal Zarasų miesto teritorijos bendrąjį planą.

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	7	14	0

Projektiniai sprendiniai neprieštaruja parengtiems teritorijų planavimo dokumentams.

3.7 Esama statinių būklė

Betoninė krantinė, betoninis takas žemiau Bukonto gatvės itin prasta – krantinės betonas sulūžinėjęs, vietomis įkritęs, betoninio/ asfaltuoto tako likę tik fragmentai, dalis tako užžėlę, į šlaitą kylantys betoniniai laiptai ištrupėję. Silikatinių plytų pastatėlio likę tik griuvėsiai. Zarasaičio ežere įrengti 5 skirtingo ilgio ir formos lieptai ant polių (statiniai neįteisinti). Lieptų būklė gera, tačiau jų medžiagiškumas, konstrukcija, dydžiai altitudės skirtingos. Lieptai įrengti gyventojų, priešais privačius sklypus.

Pakrantės, kur planuojama įrengti pėsčiųjų taką vietomis apžėlę savaiminiais krūmynais – ypač atkarpoje nuo „Apžvalgos tako“ iki betoninės krantinės, yra daug nuvirtusių trukdančių praeiti medžių, nemažai medžių užaugę savaiminiai prie pat kranto, kurių šaknis plauna ežero vanduo. Šiuo metu palei pakrantę praeiti galima žolėje išmintu takeliu ar šlaitu tap medžių.

Nagrinėjama teritorija šiuo metu nėra pritaikyta lankymui, ją būtina sutvarkyti norint pakrantėse sukurti patogią, harmoningą ir vientisą aplinką tinkamą lankymui.

3.8 Statybinių tyrimų aprašymas

Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita pateikiama prieduose.

4. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

4.1 Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos

Duomenys apie projektuojamus statinius ir jų pagrindinės charakteristikos pateiktos Bendruosiuose statinių rodikliuose P26-07-PP-BD.BSR. Pėsčiųjų takas susideda iš atskirų atkarpų (statinių), apsijungiančių į vientisus sprendinius. Maršrute taip pat suprojektuota krantinė bei automobilių stovėjimo aikštelė.

4.2 Paskirtis

Duomenys apie projektuojamų statinių paskirtį pateikiami Bendrosios dalies Bendruosiuose statinio rodikliuose P26-07-PP-BD.BSR.

5. SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

5.1 Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Projekte naujai įrengiami kelių tipų pėsčiųjų takai – medinės dangos ant polių, trinkelio dangos ant grunto, medinės dangos ant polių virš vandens.

Takas prasideda nuo „Apžvalgos rato“ esamo trinkelio dangos 2 m pločio tako ežero pakrantėje. Šiek tiek koreguojamas reljefas nukasant šlaitą jungtyje, kad takus būtų galima sklandžiai sujungti. Šlaitui sutvirtinti įrengiama ~ 14 m ilgio neaukšta atraminė sienelė, greta medinis takas ant polių. Kadangi šlaito altitudės nėra netolygios, šalia tako trasos auga gana daug medžių, o pačioje trasoje daug šaknų, takas ant polių leistų išsaugoti šlaito augmeniją, būtų mažesnė invazija šlaitui bei tvaresnis sprendimas gamtinėje aplinkoje. Šalia labai stataus šlaito, kur taką įrengti dėl aukščių perkričio ir medžių gausos būtų sudėtinga, medinis takas projektuojamas ant vandens. Posūkyje įrengiama poilsio aikštelė su suoliuku. Toliau takas nuvingiuoja iki esamos krantinės.

Betoninė krantinė, betoninis takas ir laiptai griaunami, vietoj jų įrengiama nauja krantinė su kelių pakopų suolais orientuotais į ežerą, vaizdus į salą, bei trinkelio dangos takas ir laiptai užlipimui į viršutinę terasą – Bukonto gatvę.

Po tiltų sutvarkoma pakrantė patogiam baidarių ištraukimui, greta įrengiama poilsio aikštelė su mediniais suolais.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2026-07-PP.BAR	8	14	0

Už šios aikštelės įrengiama automobilių parkavimo aikštelė, į kurią nusileidžiama esamu įvažiavimu iš Bukonto gatvės. Privažiavimo kelias projektuojamas trinkelio dangos, parkavimo vietos – siekiant, kad aikštelė būtų žaliasnė - ažūrinių trinkelio dangos. Joje išsaugomi esami medžiai, reljefas keičiamas minimaliai. Šioje dalyje pėsčiųjų takas jungiantis krantinę prie Zaraso ežero ir toliau vingiuojantis Zarasaičio ežero pakrante projektuojamas trinkelio dangos. Juo bus galima privažiuoti iki privataus sklypo. Pakrantėje įrengiama žaidimų aikštelė – supynės.

Palei privačius sklypus pakrantėje kur yra vietos medinis takas vingiuoja ant žemės, kur neįmanoma takas sklypus aplenkia vandeniui. 4 esamus lieptus patenkančius į tako ant vandens trasą numatyta išardyti, kadangi lieptai yra skirtingose altitudėse, skirtingų matmenų bei konstrukcijos. Esamų lieptų vietoje numatyta įrengti naujus lieptus vieningos konstrukcijos su projektuojamu taku ant vandens. Jie turės jungtis su krantu ir projektuojamu nauju taku. Projektuojamas naujas pėsčiųjų takas susijungs su jau įrengtu pėsčiųjų taku prie Dariaus ir Girėno gatvės. Tako pabaigoje numatyta atnaujinti laiptus vedančius į viršutinę terasą, greta pakrantėje įrengti didesnę poilsio aikštelę su terasa ir suoliukais. Šioje vietoje pakrantė ištvarkoma patogiam baidarių ištraukimui. Esamas lieptas tako sprendiniams netrukdo, todėl išsaugomas.

5.2 Pakrančių apsauga

Rengiant projektą įvertinta ežerų pakrantės apsaugos zona, apimanti arčiausiai paviršinio vandens telkinio ribos esantį nustatyto 10 m pločio sausumos ruožą. Šioje zonoje užtikrinama visuomenės teisė naudotis vandens telkiniais, eiti jų pakrantėmis, sudaromos palankios sąlygos rekreacijai ir kitoms visuomenės reikmėms plėtoti, tačiau ribojama ūkinė veikla, galinti neigiamai paveikti vandens telkinio ir jo pakrančių ekosistemų stabilumą, pakeisti pakrančių gamtinį kraštovaizdį ir jo estetiškes vertybes, pažeisti migracinių koridorių funkciją.

Pakrantės zonoje nėra numatomi jokie ypatingieji statiniai, projektuojami takai (nesudėtingieji), krantinė -(neypatingasis) statiniai. Teritorijoje numatomi ežerų pakrantės valymo darbai.

5.3 Medžių, krūmų kirtimas/ valymas

Teritorijos vystymo koncepcija yra orientuota į medžių išsaugojimą, užtikrinimą, kad pakrantės būtų kuo mažiau pažeistos. Nauji takai projektuojami tik tokiose vietose, kur įmanomas tako pravedimas, ten kur neįmanoma nutiesti tako šlaite, jis projektuojamas ant vandens. Kertami 2 savaiminiai išaugę beržai krantinėje, kitose vietose valomi nuvirtę medžiai, išraunami kelmiai, valomi pakrančių krūmynai / sąžalynai.

Norint pagerinti ežerų ekologinę būklę, užtikrinti rekreacinės zonos estetiką ir saugumą, bei pašalinti susikaupusias atliekas, dumblą ir invazines augalų rūšis būtinas pakrančių valymas. Nuo kranto linijos į sausumą valoma apie 5-10 m (priklausomai nuo reljefo ir augmenijos), nuo kranto linijos į vandenį apie 2-5 m. Atliekamas mechaninis ir rankinis šiukšlių surinkimas, sausumos ir vandens augalijos pašalinimas (nendres, žolė, krūmynai), nušienaujama aukšta augalija jei yra poreikis. Vandenyje šalinami vandens augalų šaknų likučiai, jei reikalinga dugno lyginimas, dugno padengimas smėliu.

5.4 Statinio architektūros dalies sprendiniai

Medinis pėsčiųjų takas projektuojamas kietmedžio lentų tvirtinamų prie karkaso. Takas virš vandens numatytas su apsaugine metaline tvorele ir turėklais. Mažosios architektūros elementai projektuojami atitinkantys gamtinę estetiką – paprasti, minimalaus dizaino. Poilsio aikštelėse projektuojami mediniai suolai iš stambių kietmedžio balkių, supynės - natūralaus medžio konstrukcijos. Krantinė projektuojama laiptuota, ant laiptų dėdomi mediniai kietmedžio lentų suolai prisėdimui.

Prie poilsio aikštelių, krantinėje įrengiamos šiukšliadėžės, dviračių stovai.

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	9	14	0

5.5 Medžiagos ir įrenginiai

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos sprendimu, Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) naikina visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatus. Lietuvoje nebegalima naudoti Rusijoje ar Baltarusijoje pagamintų ir privalomų sertifikuoti statybos produktų. Tai reiškia, kad šiame projekte įvardintų šalių produktus draudžiama naudoti.

Visoje projekto apimtyje nurodyti standartai, techninės specifikacijos ar techniniai liudijimai yra orientaciniai ir gali būti pakeisti kitu lygiaverčiu dokumentu, kuris atitinka reikalavimus ir yra pripažintas kompetentingų institucijų.

6. INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

Statybos laikotarpiu neigiamas statybos darbų poveikis bus trumpalaikis.

6.1 Poveikis aplinkai

Statybos darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas dėl blogų statybinių medžiagų, tepalų laikymo, nelaimingų atsitikimų. Siekiant to išvengti reikia užtikrinti, kad statybiniai mechanizmai būtų tinkamos techninės būklės, laikytis darbo saugos reikalavimų. Draudžiama atliekas laikyti pakrantės apsaugos zonoje ir pilti į ežerą. Statybvietėje turi būti absorbuojančių medžiagų sandėliavimo vieta. Įvykus avarinei situacijai užterštas sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką.

6.2 Poveikis gyventojams

Statybos darbų metu neigiamas poveikis gyventojams gali būti dėl mechanizmų keliamo triukšmo. Triukšmo šaltiniai statybos metu yra naudojama įranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivarčiai, sutankinimo mašinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triukšmo poveikis galimas ir didesnėje teritorijoje dėl statybinių medžiagų transportavimo, žaliavų gavybos ir gamybos.

Triukšmo pasekmės aplinkai vertinamos, atsižvelgiant į leidžiamus ekvivalentinius triukšmo lygius gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurie nurodyti higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje 2011 m. birželio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604.

Didžiausią triukšmo lygį keliančius darbus Rangovas gali vykdyti tik nuo 6 iki 18 valandos. Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų. Vibracijos normas darbo aplinkoje reglamentuoja LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ ir HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“. Oro taršą darbo aplinkoje HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“. Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti lėšas triukšmo lygių matavimui ir esant didesniai triukšmo lygiui, nei leidžiama turi įrengti triukšmą slopinančias priemones. Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo valdymo ir kontrolės reikalavimus bei į specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybių, kuriose vykdomi statybų darbai, patvirtintose triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse. Nesilaikantys triukšmo prevencijos statybų metu baudžiami pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 42 (4) straipsnį. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pripažinti

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2026-07-PP.BAR	10	14	0

visas trečiųjų asmenų pretenzijas, kurios atsiranda nesilaikant apsaugos nuo triukšmo nurodymų. Užsakovas gali reikalauti pakeisti triukšmą keliančius mechanizmus, jeigu jie, triukšmo kėlimo požiūriu, neatitinka dabartinių techninio lygio reikalavimų.

Siekiant sumažinti neigiamą gyventojams poveikį dėl triukšmo, rekomenduojama:

1. neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautrioje zonoje. Aikštelės planuojamos kuo toliau nuo išskirtų jautrių zonų;
2. suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu;
3. planuoti darbo procesą (su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti naktimis, švenčių ir poilsio dienomis)
4. jei matavimo būdu nustatoma, kad triukšmo lygis viršija ribinius dydžius, nustatytus atitinkamai teritorijai, ir nėra alternatyvių triukšmo mažinančių būdų, rekomenduojama taikyti laikinas triukšmo užtvaras.
- 5.

6.3 Tarša statybų metu

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų ir daiktų apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų, gatvių eismo taisyklių laikymosi požiūriu ir kt. Būtinai sutikimai, ženkliniai, skelbimai, užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai kartu su apšvietimu statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi rangovo. Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis: Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius); Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00;

Vykdamas kėlimo darbus būtina vadovautis:

1. Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).
2. Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 įsakyme „DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS NUOSTATAI“.
3. Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu įrengti persirengimo patalpas, dušus, tualetus.
4. Rangovas privalo užmokėti Užsakovui už visų trečiųjų asmenų reikalavimus, kurie yra susiję su statybos aikštelės saugumu.

6.4 Poveikis kaimyninėms teritorijoms

Statybos darbų metu neigiamas poveikis kaimyninėms teritorijoms gali būti jaučiamas dėl laikino eismo apribojimo statybos metu.

Išvežti iš statybos objekto dulkančias atliekas autotransportu, tik gerai uždengus kėbulą, priešingu atveju draudžiama.

Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos, rangovo turi būti savalaikiai išvežamos.

6.5 Atliekos

Statybvietė turi būti įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. Jos turi būti šalinamos taip, kad nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai.

Statybos darbų vykdymo metu ir statybos užbaigimo metu aplinka objekte ir aplink jį turi būti saugoma nuo užteršimo. Rangovas surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	11	14	0

transportuoja juos į valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos, ir apsaugo Statytoją nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų.

Susidariusios statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, kurios nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose (įrengiamos vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietės nuostatais“). Susidarius atliekų išvežimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui įmonės, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas.

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios: komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmenų vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į įmones antriniam perdirbimui. Metalų atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, šias atliekas galinčiai, sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei.

Statybos darbų metu išrauti kelmai ir medžių šakos turi būti susmulkinamos.

6.6 Statybinės ir grįžtamosios medžiagos bei statybinės atliekos

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).

6.7 Ekstremalios situacijos

Statybos metu galimas naftos produktų iš statybinių mechanizmų patekimas į aplinką. Siekiant to išvengti reikia užtikrinti, kad statybiniai mechanizmai būtų tinkamos techninės būklės, laikytis darbo saugos reikalavimų. Statybvietėje turi būti absorbuojančių medžiagų sandėliavimo vieta. Įvykus avarinei

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2026-07-PP.BAR	12	14	0

situacijai užterštas sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką.

7. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO APRAŠYMAS

Projekte apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo nėra taikomos dėl jų neaktualumo.

8. UNIVERSALIAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEJGALIESIEMS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Projektuojant aplinką, architektūrinius ir kitus objektus vadovaujamasi universalios dizaino principais, kuriais siekiama, kad sprendiniai būtų prieinami ir patogūs naudoti kuo platesniam žmonių ratui, nepriklausomai nuo jų amžiaus, gebėjimų ar negalios. Dizainas tinka įvairiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, leidžia pasirinkti skirtingus būdus naudotis sprendiniais, galima lengvai, be specialių žinių ar patirties. Informacija pateikiama aiškiai, įvairiais būdais (garsas, vaizdas, tekstas), patogų įvairaus ūgio, judėjimo būdo ar kūno sudėjimo naudotojams.

Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ISO/FDIS 21542:2011(E) standartais, projektuojami statiniai ir jų aplinka pritaikyta žmonėms su negalia.

Žmonių su negalia automobilių parkavimo vietos įrengiamos atsižvelgiant į jiems patogiausią ir prieinamiausią poziciją užtikrinant teritorijoje esančių objektų pasiekiamumą. Automobilių vietos įrengtos greta naujo pėsčiųjų tako. ŽN automobilių parkavimo vietos suprojektuotos remiantis tarptautiniu ISO 21542:2011(LT) standartu. Aikštelėje numatyta A tipo ir B tipo stovėjimo standartus atitinkančios vietos. Žmonėms su negalia skirtos transporto priemonių stovėjimo vietos pažymėtos horizontaliu ženklinimu (neįgaliojo su vežimėliu simbolis) ir vertikaliu kelio ženklu Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalieji“.

Projektu numatoma įrengti pėsčiųjų takus, kurie pritaikyti asmenims su negalia, kuriamos patogios sąlygos pasiekti visus teritorijoje esančius traukos objektus.

Visi ŽN sprendiniai rengiami vadovaujantis tarptautiniu standartu ISO 21542:2011(LT).

9. STATYBOS SKLYPE ESANČIŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS

Griaunama prastos būklės krantinė, betoninis takas, išardomi silikatinių plytų pastato griuvėsiai. Griovimo darbų apimtis tikslinama techniniame darbo projekte.

10. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

Vykdamas statybos darbus, želdiniai, kurių nenumatyta pašalinti, turi būti apsaugoti remiantis „Želdinių apsaugos, vykdamas statybos darbus, taisyklėmis“. Jeigu statybos metu bus pažeidžiami kiti želdiniai jie privalo būti atstatyti vadovaujantis „Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo“ nuostatomis.

Kad išvengtų dirvos sutankinimo, būtina nuimti derlingą dirvožemio sluoksnį ir sandėliuoti jį sandėliavimo aikštelėje ar užsakovui priklausančiame statybos sklype. Sandėliuojant dirvožemį būtina jį apsaugoti nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo).

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	13	14	0

Statybvietėje turi būti absorbuojančių medžiagų sandėliavimo vieta. Įvykus avarinei situacijai užterštas sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką.

Baigus visus kelio remonto darbus, statybvietės teritorija turi būti rekultivuota.

11. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ INFORMACIJA

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ turi būti atlikta statinio projekto visuomenės informavimo procedūra.

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	14	14	0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Sklypų ribos
	Gretimų sklypų ribos
	Projektuojamas takas


0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams	
Laida	Išleidimo data		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com		Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinio) palei Zarasaičio ežerą statybos projekto projektiniai pasiūlymai
A 774	PV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.: Situacijos Schema M 1:5000
A 912	Arch.	Š. Kiaunė	
	Arch.	U.Boskaitė	
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija		2026-06-PP-B.01
			Lapas
			Lapų
			0
			1
			8

EKSPLIKACIJA

AT1	Atraminė sienelė AT1
T1	Takas T1
T2	Takas T2
T3	Takas T3
T4	Takas T4
T5	Takas T5
T6	Takas T6
T7	Takas T7
T8	Takas T8
T9	Takas T9
T10	Takas T10
L1	Lieptas L1
L2	Lieptas L2
L3	Lieptas L3
L4	Lieptas L4
L5	Lieptas L5
L6	Lieptas L6
L7	Lieptas L7
LP1	Laiptai LP1
LP2	Laiptai LP2
A1	Aikštelė A1
K1	Krantinė K1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypų ribos (LR / Savivaldybės)
	Gretimų sklypų ribos (privatūs)
	Sklypo plano detalių brėžinių išdėstymas
	Projektuojamas statinys ant vandens
	Projektuojamas statinys ant žemės
	Esami medžiai



0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija		Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinių) palei Zarasaičio ir Zaraso ežerų bei Laukesos upės Zarasuose statybos projektas		
	Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com				
A 774	PV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.: Statinių išdėstymo schema M 1:2000	Laida	
A 912	Arch.	Š. Kiaunė		0	
	Arch.	U.Boskaitė			
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:		
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija		2026-06-PP-SP-B.01	Lapas	Lapų
				2	2



Esama situacija. Vaizdas 01



Esama situacija. Vaizdas 02



Esama situacija. Vaizdas 03



Esama situacija. Vaizdas 04

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypų ribos (LR / Savivaldybės)
	Gretimų sklypų ribos (privatūs)
	Esama betono krantinė
	Krūmynų valymas ir virtuolių su šaknimis šalinimas.
	Griaunama šlaito sutvirtinimo betoninė plokštė
	Pakrantės tvarkymas
	Sklypo reljefo pertvarkymas
	Esami medžiai
	Šalinami esami medžiai
	Nuotraukos fotografavimo vieta ir vaizdo kryptis



0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija		Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinių) palei Zarasaičio ir Zaraso ežerų bei Laukesos upės Zarasuose statybos projektas	
	Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com			
A 774	PV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.:	
A 912	Arch.	Š. Kiaunė	Griovimo, ardymo darbų planas M 1:2000	
	Arch.	U.Boskaitė		
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:	
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija		2026-06-PP-SP-B.02	
			Lapas	Lapų
			1	1

EKSPLIKACIJA


AT1	Atraminė sienelė AT1
T1	Takas T1
T2	Takas T2
T3	Takas T3
T4	Takas T4
T5	Takas T5
T6	Takas T6
T7	Takas T7
T8	Takas T8
T9	Takas T9
T10	Takas T10
L1	Lieptas L1
L2	Lieptas L2
L3	Lieptas L3
L4	Lieptas L4
L5	Lieptas L5
L6	Lieptas L6
L7	Lieptas L7
LP1	Laiptai LP1
LP2	Laiptai LP2
A1	Aikštelė A1
K1	Krantinė K1


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypų ribos (LR / Savivaldybės)
	Gretimų sklypų ribos (privatūs)
	Sklypo plano brėžinių išdėstymas
	Projektuojamas statinys ant vandens
	Projektuojamas statinys ant žemės
	Projektuojamo takelio trinkelų danga
	Projektuojamo medinio takelio danga
	Projektuojamo stabilizuoto grunto danga
	Projektuojamo smėlėta paktantė
	Projektuojama ažurinė trinkelų danga
	Projektuojama asfalto danga
	Esami medžiai
	Projektuojams medinis suoliukas
	Projektuojams medinis suoliukas ant betoninių laiptų (krantinės)



0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija		Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinių) palei Zarasaičio ir Zaraso ežerų bei Laukesos upės Zarasuose statybos projektas	
	Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com		Dokumento pav.:	
	A 774	PV	A. Kiaunienė	Laida
A 912	Arch.	Š. Kiaunė	Sklypo planas M 1:2000	0
	Arch.	U.Boskaitė		
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:	
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija		2026-06-PP-SP-B.03	Lapas 1
				Lapų 9






4380/8:88

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Sklypų ribos (LR / Savivaldybės)
- Gretimų sklypų ribos (Privatūs)
- Projektuojamas statinys ant vandens
- Projektuojamas statinys ant žemės
- Projektuojamo takelio trinkelų danga
- Projektuojamo medinio takelio danga
- Projektuojamo stabilizuoto grunto danga
- Projektuojamo smėlėta paktantė
- Esama betono krantinė
- Projektuojama ažūrinė trinkelų danga
- Projektuojama asfalto danga
- Esami medžiai
- Šalinami esami medžiai
- Medinis suoliukas
- Suoliukas, medinis, montuojamas ant betoninių laiptų (krantinės)



0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija			Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinių) palei Zarasaitį ir Zaraso ežerų bei Laukesos upės Zarasuose statybos projektas	
	Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com				
A 774	PV	A. Kiaunienė			
A 912	Arch.	Š. Kiaunė			
	Arch.	U. Boskaitė			
Dokumento pav.:				Laida	
Sklypo planas (brėž. 2) M 1:200				0	
Kaiba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:	
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija			2026-06-PP-SP.03	
				Lapas	
				3	
				9	



	0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams			
	Laida	Išleidimo data				
	KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com			Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinio) palei Zarasaičio ežerą statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
	A 774	PV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.: Vizualizacija	Laida	
	A 912	Arch.	Š. Kiaunė		0	
		Arch.	U.Boskaitė			
	Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:	
	LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija			2026-06-PP-B.05	Lapas
				1	Lapų	
				7		



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypų ribos (LR / Savivaldybės)
	Gretimų sklypų ribos (Privatūs)
	Projektuojamas statinys ant vandens
	Projektuojamas statinys ant žemės
	Projektuojamo takelio trinkelų danga
	Projektuojamo medinio takelio danga
	Projektuojamo stabilizuoto grunto danga
	Projektuojamo smėlėta paktantė
	Esama betono krantinė
	Projektuojama ažūrinė trinkelų danga
	Projektuojama asfalto danga
	Esami medžiai
	Šalinami esami medžiai
	Medinis suoliukas
	Suoliukas, medinis, montuojamas ant betoninių laiptų (krantinės)

0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija		Statinio projekto pav.:			
	Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com		Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinių) palei Zarasaičio ir Zaraso ežerų bei Laukesos upės Zarasuose statybos projektas			
	A 774	PV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.:	Laida	
	A 912	Arch.	Š. Kiaunė		Sklypo planas (3 brėž.) M 1:200	0
	Arch.	U.Boskaitė				
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas	Lapų
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija		2026-06-PP-SP-B.03		4	9



	0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams			
	Laida	Išleidimo data				
	KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com			Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinio) palei Zarasaičio ežerą statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
	A 774	PV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.: Vizualizacija	Laida	
	A 912	Arch.	Š. Kiaunė		0	
		Arch.	U.Boskaitė			
	Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:	
	LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija			2026-06-PP-B.05	Lapas
				2	Lapų	
				7		

3:87

4380/8:74

T2

4380/8:187

T5

A1

4380/8:184

T3


K1

LP1

T4

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypų ribos (LR / Savivaldybės)
- Gretimų sklypų ribos (Privatus)
- Projektuojamas statinys ant vandens
- Projektuojamas statinys ant žemės
- Projektuojamo takelio trinkelų danga
- Projektuojamo medinio takelio danga
- Projektuojamo stabilizuoto grunto danga
- Projektuojamo smėlėta pakiantė
- Esama betono krantinė
- Projektuojama ažūrinė trinkelų danga
- Projektuojama asfalto danga
- Esami medžiai
- Saliniai esami medžiai
- Medinis suoliukas
- Suoliukas, medinis, montuojamas ant betoninių laiptų (krantinės)



88/55 - 0085

0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiauunes@yahoo.com		Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinių) palei Zarasaitis ir Zaraso ežerų bei Laukesos upės Zarasuose statybos projektas	
A 774	PV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.: Styptoj Planas (brėž. 4) M 1:200	Laida
A 912	Arch.	Š. Kiaunė		0
	Arch.	U.Boskaitė		
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija		2026-06-PP-SP-B.03	Lapų
				5
				9




	0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams			
	Laida	Išleidimo data				
	KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com			Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinio) palei Zarasaičio ežerą statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
	A 774	PV	A. Kiaunienė	Vizualizacija	Dokumento pav.:	Laida
	A 912	Arch.	Š. Kiaunė			
		Arch.	U.Boskaitė			0
	Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:	
	LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija			2026-06-PP-B.05	Lapas
				3	Lapų	
				7		



0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams			
Laida	Išleidimo data				
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com		Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinio) palei Zarasaičio ežerą statybos projekto projektiniai pasiūlymai		
A 774	PV	A. Kiaunienė		Dokumento pav.: Vizualizacija	Laida
A 912	Arch.	Š. Kiaunė			0
	Arch.	U.Boskaitė			
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija		2026-06-PP-B.05		Lapų
				4	7



	0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams						
	Laida	Išleidimo data							
	KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com			Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinio) palei Zarasaičio ežerą statybos projekto projektiniai pasiūlymai				
	A 774	PV	A. Kiaunienė		Dokumento pav.: Vizualizacija		Laida		
	A 912	Arch.	Š. Kiaunė				0		
		Arch.	U.Boskaitė						
	Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo: 2026-06-PP-B.05		Lapas	Lapų	
	LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija					5	7	





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Sklypų ribos (LR / Savivaldybės)
	Grėtimų sklypų ribos (Privatus)
	Projektuojamas statinys ant vandens
	Projektuojamas statinys ant žemės
	Projektuojamo takelio trinkelų dangą
	Projektuojamo medinio takelio dangą
	Projektuojamo stabilizuoto grunto dangą
	Projektuojama smėlieta paktantė
	Esama betono krantinė
	Projektuojama azūrinė trinkelų dangą
	Projektuojama asfalto dangą
	Esami medžiai
	Šalinami esami medžiai
	Medinis suoliukas
	Suoliukas, medinis, montuojamas ant betoninių laiptų (krantinės)

0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keltimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37221492, kiaunes@yahoo.com)		Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiektimo komunikacijų statinių grupės statinių) palei Zarasaitis ir Zaraso ežerų bei Laukesos upės Zarasuose statybos projektas	
A 774	PV	A. Kiaunienė		Dokumento pav.:
A 912	Arch.	Š. Kiaunė		Sktypo planas (brėž. 5) M 1:200
	Arch.	U.Boskaitė		
				Laida
				0
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymov:	Lapas
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija		2026-06-PP-SP.03	Lapų
				6
				9



	0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams					
	Laida	Išleidimo data						
	KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com			Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinio) palei Zarasaičio ežerą statybos projekto projektiniai pasiūlymai			
	A 774	PV	A. Kiaunienė		Dokumento pav.: Vizualizacija		Laida	
	A 912	Arch.	Š. Kiaunė					
		Arch.	U.Boskaitė					
	Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:		Lapas	Lapų
	LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija			2026-06-PP-B.05		6	7





179500.00
641250.00

106

31.35

30.91

4380/8:167

L6

L5


T8



03

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypų ribos (LR / Savivaldybės)
- Gretimų sklypų ribos (Privatūs)
- Projektuojamas statinys ant vandens
- Projektuojamas statinys ant žemės
- Projektuojamo takelio trinkelų danga
- Projektuojamo medinio takelio danga
- Projektuojamo stabilizuoto grunto danga
- Projektuojamo smėlieta paktantė
- Esama betono krantinė
- Projektuojama azūrinė trinkelų danga
- Projektuojama asfalto danga
- Esami medžiai
- Šalinami esami medžiai
- Medinis suoliukas
- Suoliukas, medinis, montuojamas ant betoninių laiptų (krantinės)

0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija		Statinio projekto pav.:		
	Atleikoto g. 10-2, Kaunas (8 37 321492, kiauunes@yahoo.com)		Pėsčiųjų tako (kelių) paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinių) palei Zarasėlio ir Zarasės ežerų bei Laukesos upės Zarasucės statybos projektas		
A 774	PV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.:	Laida	
A 912	Arch.	Š. Kiaunė		Sklypo planas (brėž. 7) M 1:200	0
	Arch.	U.Boskaitė			
Kauba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:	Lapas Lapų
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija		2026-06-PP-SP-B.03	8 9	






SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Sklypų ribos (LR / Savivaldybės)
	Gretimų sklypų ribos (Privatus)
	Projektuojamas statinys ant vandens
	Projektuojamas statinys ant žemės
	Projektuojamo takelio trinkelų dangą
	Projektuojamo medinio takelio dangą
	Projektuojamo stabilizuoto grunto dangą
	Projektuojamo smėlieta paklante
	Esama betono krantinė
	Projektuojama aštrinė trinkelų dangą
	Projektuojama asfalto dangą
	Esami medžiai
	Šalinami esami medžiai
	Medinis suoliukas
	Suoliukas, medinis, montuojamas ant betoninių laiptų (krantinės)

0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Atlekosio g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiauunes@yahoo.com		Satinio projekto pav.: Pasidujų tako (keturių paskirties, susisiektimo komunikacijų statinių grupės statinių) palei Zarasaitis ir Zarasos ežerų bei Laukesos upės Zarasosios stovybos projektas
A 774	PV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.: Sklypo planas (brėž. 8) M 1:200
A 912	Arch.	Š. Kiaunė	
	Arch.	U. Boskaitė	
Kauba:		Statybos ir (arba) užsakovas:	Dokumento žymuo:
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija		2026-06-PP-SP-B.03
		Lapas	Lapų
		9	9




	0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams			
	Laida	Išleidimo data				
	KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37)221492, kiaunes@yahoo.com			Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinio) palei Zarasaičio ežerą statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
	A 774	PV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.: Vizualizacija	Laida	
	A 912	Arch.	Š. Kiaunė		0	
		Arch.	U.Boskaitė			
	Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:	
	LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija			2026-06-PP-B.05	Lapas
				7	Lapų	
				7		

Pjūvis 1-1




Pjūvis 2-2




Projektuojams reljefas


0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams		
Laida	Išleidimo data			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37) 221492, kiaunes@yahoo.com		Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinio) palei Zarasaičio ežerą statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
A 774	PV/PDV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.: Pjūviai; Pjūvis 1-1, Pjūvis 2-2 M 1:50	Laida
A 912	Arch.	Š. Kiaunė		0
	Arch.	U. Boskaitė		
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo: 2026-06-PP-SP-B.04	Lapas
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija			Lapų
				1
				3



Esama situacija Pjūvis 3-3




Projektuojama Pjūvis 3-3




Laiptų pavizdys

0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams	
Laida	Išleidimo data		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37) 221492, kiaunes@yehoo.com		Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinio) palei Zarasaičio ežerą statybos projekto projektiniai pasiūlymai
A 774	PVI/POV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.: Pjūviai: Pjūvis 3-3, Esamos situacijos pjūvis M 1:50
A 912	Arch.	Š. Kiaunė	
	Arch.	U. Boskaitė	
Kalba:	Statybos ir (arba) užsakovo: Zarasų rajono savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: 2026-06-PP-SP-B.04
LT			Lapas 2
			Lapų 3



Pjūvis 4-4



Pjūvis 5-5

Projektuojams reljefas

0	2026-06	Projektiniams pasiūlymams			
Laida	Išleidimo data				
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija		Statinio projekto pav.: Pėsčiųjų tako (kelių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės statinio) palei Zarasaičio ežerą statybos projekto projektiniai pasiūlymai		
	Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37) 221492, kiaunes@yahoo.com				
A 774	PV/PDV	A. Kiaunienė	Dokumento pav.: Pjūviai: Pjūvis 4-4, Pjūvis 5-5 M 1:50		Laida
A 912	Arch.	Š. Kiaunė			0
	Arch.	U. Boskaitė			
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas
LT	Zarasų rajono savivaldybės administracija		2026-06-PP-SP-B.04		
					3
					3